



Station 0+225.70
- Errichtung Querrinne als 5-Zeller in Unterbeton zur Ableitung Oberflächenwasser in vorh. Graben l = 5 m, b = 0,5 m

Station 0+200.90 bis 0+208.10
- Errichtung Querrinne als 5-Zeller in Unterbeton zur Ableitung Oberflächenwasser in vorh. Graben l = 8,0 m, b = 0,5 m

Station 0+177.40 bis 0+200.00
- Profilierung Straßengraben zur Sicherstellung Ableitung Oberflächenwasser l = ca. 23 m, b = 1,0 m, t = 0,4 m

Spülen und Kanal-TV des vorhandenen privaten Kanals zur Entwässerung Straßengraben, DN und Material unbekannt, Länge ca. 30 m

Straßendeckensanierung Hauptstraße Leukersdorf

Station 0+000.00 bis 0+223.80

- 1.150 m² Straßendeckensanierung
- 370 m² Reparatur Tragfähigkeitsschäden
- 130 m Fuge

1. Abfräsen der Deckschicht (0,04 m)
2. Punktuelle Auskoffierung der Bereiche mit Tragfähigkeitsschäden auf - 0,25 m unter GOK, hier Herstellung von:
 - 15 cm Schottertragschicht 0/45
 - 10 cm Tragschicht AC 32 TN 50/70
3. anschließend Einbau über die gesamte Straßenbreite von:
 - 4-6 cm Deckschicht AC 11 DN 50/70

LEGENDE:

Trinkwasser			Straßendeckensanierung
Stk-Kabel 1 kV			Tragfähigkeitsschäden
Stk-Freileitung			Baugrunderkundung
Gas			
Telekom			

Bemerkungen:
Der Lageplan entstand auf der Grundlage der Geobasisdaten des Landes Sachsen, in Form des digitalen Geländemodells, der Flurstücksdaten sowie des Luftbildes. Eine Vermessung liegt nicht vor. Der Lageplan dient ausschließlich der Planung i. A. der Gemeinde Jahnsdorf.
Vor Beginn der Bauausführung sind vom AN die tatsächlichen Höhenverhältnisse vor Ort zu überprüfen. Bei gravierenden Abweichungen der tatsächlichen von den angegebenen Höhen ist der Entwurfsverfasser zu informieren. Aus den Daten entnommene Maße müssen vor der Verwendung in der Örtlichkeit überprüft werden.
Die eingetragenen Medienleitungen wurden nur grafisch in den vorliegenden Lageplan übertragen. Der Medienbestand dient nur zur Information. Diese Angaben sind ungenau, zum Teil nur überschläglich und teilweise nur angenommen. Der AN hat vor Baubeginn unbedingt aktuelle Schachtscheine einzuholen!

Änderung	Datum	Name	Art der Änderung

Vorhaben:
Straßendeckensanierung Hauptstraße in Leukersdorf

Projektnummer:
0860/ 2023

Art / Darstellung:
Lageplan mit Darstellung der geplanten Baumaßnahme

Plannummer:
02-02

Phase:
Ausführungsplanung

bearbeitet: Sep 23 Forster
geprüft: Sep 23 Dressel

Maßstab:
1:250

Lagebezug:
ETRS 89 - UTM

Höhenbezug:
DHHN 2016

Kreis:
Erzgebirgskreis

Stadt:
Jahnsdorf

Bauherr / Vorhabensträger:
Gemeinde Jahnsdorf / Ergeb.

Zur Bauausführung freigegeben:
Datum:

Entwurfsverfasser:
INGENIEURBÜRO PHILIPP HEINEMANN DRESSEL GmbH
Beratende Ingenieure & Landschaftsarchitekten

Datum: 27.09.23